床遮音材【わんぱく応援マット】 施工のポイント

マンションでフカフカしないフローリングにしたい！という声に応えられる床遮音材です。床に敷き込むだけの簡単施工ですが、施工のポイントをまとめました。

施工上のメリット

ロスほぼゼロ　/　床暖対応

施工上のデメリット

釘が効かない　/　硬質タイル不可

施工できない場所

外部　/　浴室（脱衣所は可）

仕上げ材により簡易試験結果が異なります

合板フローリング：LL40
無垢フローリング、塩ビシート、コルク：LL45
管理組合に提出する試験完了報告書はメールかＦＡＸでお送りできます。
メールもしくは(info@atopico.com)もしくはお電話(0467-33-4210)でご請求ください。

ご理解いただきたいこと

・硬質タイルには使えません（塩ビシート/コルクの場合はLL45性能）
・厚み11㎜（カッターナイフで自由にカットできます）
・下地の不陸は１Ｍの範囲で3㎜以内
・下地調整のモルタル等は完全に乾いてから施工してください
・床鳴り防止のために捨て貼りをフローリング下に挟むことを推奨しています
・さらに軋み音を最小限にしたい場合はフェルト部分をカットし8㎜厚の際根太の設置をご検討ください

コンクリートスラブの上に施工する場合

１）下地面の不陸、ゴミを取り除く
２）下地に接着剤（セレクティ）をクシゴテで均一に塗布
３）フェルト面を下（黒い面を上）にしてわんぱく応援マットを敷き込む
４）わんぱく応援マットの黒い部分に、さらに接着剤（セレクティ）をクシゴテで塗布
５）捨て貼り合板を千鳥に施工（推奨）
６）木質フローリングを糊釘併用で施工

●その他、詳細は下記にてご確認ください。イラスト入りでご紹介しています。
https://www.pro-atopico.com/

アトピッコハウス株式会社　〒248-0005 神奈川県鎌倉市雪ノ下2-6-5
Tel 0467-33-4210 FAX　0467-33-4212